



2020

Obra: Construcción de Cuarto Dormitorio de 4.00 x 4.00 mts.  
Ubicación: Varias localidades del Municipio de Matamoros.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CUARTO DORMITORIO 2020					
C.01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE OBRA DE AREA, INCLUYE. MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO.	M <sup>2</sup>	16.84		
C.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON BAILARINA, INCLUYE: EXTENDIDO, CONFORMADO, INCORPORACION DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA TRABAJAR Y COMPACTACION	M <sup>3</sup>	5.00		
C.03	LOSA DE CIMENTACION FLOTANTE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 66/66. INCLUYE: DENTELLON PERIMETRAL DE 0.20x0.40 DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE No 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4@20CM, MATERIALES, HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, VACIADO DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ACABADO PULIDO.	M <sup>2</sup>	16.00		
C.04	CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CM ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO DE 12X12 CM INCLUYE: CIMBRA DESCIMBRA, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	ML	12.50		
C.05	CERRAMIENTO DE 15x15 CM. ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO DE 12X12 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	15.40		
C.06	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40M. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, PROP 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M <sup>2</sup>	34.78		
C.07	CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA DE 12 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CASETON Y ARMEX Y CONCRETO BOMBEADO FC=250KG/CM2 INCLUYE: COLOCACION DE REFUERZO DE MADERA COMO CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M <sup>2</sup>	17.64		
C.08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNIBLOCK, INCLUYE: MATERIALES, REGLAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO FINO.	M <sup>2</sup>	87.94		
C.09	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BEREL PARA INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS. INCLUYE: SELLADOR ACRÍLICO BEREL, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M <sup>2</sup>	87.94		
C.10	SALIDAS PARA CONTACTOS, INCLUYE: CANALIZACION CON POLIDUCTO DE 1/2", CABLE DE COBRE THW CAL 12, CORTES, DESPERDICIOS, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00		
C.11	SALIDAS PARA ALUMBRADO. INCLUYE: CANALIZACION CON POLIDUCTO DE 1/2", CABLE DE COBRE THW CAL 12, CORTES, DESPERDICIOS, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00		
C.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DOBLES LÍNEA ANTIGUA. INCLUYE: TAPA, CONEXIÓN, PRUEBA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00		
C.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE SCHNEIDER. INCLUYE: TAPA CONEXIÓN, PRUEBA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		
C.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO, BALANCEO DE CARGAS EN CIRCUITOS. CONEXION. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		
C.15	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA, INCLUYE: POLIDUCTO 3/4", CABLE #10 A DOS HILOS, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.00		



2020

Obra: Construcción de Cuarto Dormitorio de 4.00 x 4.00 mts.  
Ubicación: Varias localidades del Municipio de Matamoros.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CUARTO DORMITORIO 2020					
C.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90x2.10M. INC.: PUERTA, MARCO, FIJACION, BISAGRAS, CERRADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA*	PZA	1.00		
C.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0.40x1.20M Y CRISTAL CLARO INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, SELLADO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TIPO CORREDIZA.	PZA	2.00		
C.18	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLÁSTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE). 5 AÑOS DE GARANTIA; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M²	17.64		
C.19	CONSTRUCCION DE MOLDURAS CUADRADAS DE 10 CM DE ANCHO POR 3 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO MEZCLA DE CEMENTO ARENA DE 1:4 INCLUYE; CIMBRADO, NIVELADO, PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.20		
C.20	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE ESPESOR DE 10 CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	1.08		

Suma: \$ -