

Obra: CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO EN CALLES DEL EJIDO SAN FRANCISCO, ESTACION RAMIREZ Y EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO SAN ANDRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación: EJIDO SAN FRANCISCO, ESTACION RAMIREZ Y EJIDO SAN ANDRES, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
I	EJIDO SAN FRANCISCO				
I.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	14,406.00	\$	-
I.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	33,911.00	\$	-
I.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	33,911.00	\$	-
Sub Total Ejido San Francisco:					\$ -
II	ESTACION RAMIREZ				
II.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	0.00	\$	-
II.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	5,600.00	\$	-
II.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	5,600.00	\$	-
Sub Total Estación Ramirez					\$ -

Obra: CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO EN CALLES DEL EJIDO SAN FRANCISCO, ESTACION RAMIREZ Y EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO SAN ANDRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación: EJIDO SAN FRANCISCO, ESTACION RAMIREZ Y EJIDO SAN ANDRES, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
III	EJIDO SAN ANDRES				
III.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	0.00	\$	-
III.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	21,000.00	\$	-
III.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	21,000.00	\$	-
				Sub Total Ejido San Andres:	\$ -
				Suma:	\$ -
				16% I.V.A.:	\$ -
				Total:	\$ -

Obra: CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO LA TIJERITA DE CARRETERA A CD VICTORIA A DREN PRINCIPAL, EN BRECHA LA VENADA DE CARRETERA A CD VICTORIA (TERMINO DE PAVIMENTO) A BRECHA 30, Y EN CALLES DEL EJIDO LA BARTOLINA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación: EJIDO LA TIJERITA, EJIDO LA VENADA Y EJIDO LA BARTOLINA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
I EJIDO LA TIJERITA					
I.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	0.00	\$	-
I.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	22,400.00	\$	-
I.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	22,400.00	\$	-
Sub Total Ejido La Tijerita					\$ -
II EJIDO LA VENADA					
II.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	14,000.00	\$	-
II.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	18,900.00	\$	-
II.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	18,900.00	\$	-
Sub Total Ejido La Venada					\$ -

Obra: CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO LA TIJERITA DE CARRETERA A CD VICTORIA A DREN PRINCIPAL, EN BRECHA LA VENADA DE CARRETERA A CD VICTORIA (TERMINO DE PAVIMENTO) A BRECHA 30, Y EN CALLES DEL EJIDO LA BARTOLINA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación: EJIDO LA TIJERITA, EJIDO LA VENADA Y EJIDO LA BARTOLINA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
III EJIDO LA BARTOLINA					
III.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	1,200.00	\$	-
III.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	19,600.00	\$	-
III.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	19,600.00	\$	-
				Sub Total Ejido La Bartolina	\$ -
				Suma:	\$ -
				16% I.V.A.:	\$ -
				Total:	\$ -