

Obra: Rehabilitacion de Red de Drenaje Sanitario

Ubicación: Calle Francisco I. Madero entre Prolongacion 1 y 21 de marzo, en la Colonia Aurora. H. Matamoros, Tamaulipas

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1000 12	TRAZO Y NIVELACION	ML	92.00		
1000 21	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO	ML	184.00		
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	16.56		
RUP SULF	RUPTURA Y DEMOLICION DE BASE DE SULFATO, INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	33.12		
1,05 20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPEADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	128.80		
1001 13	PAVIMENTO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 15 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACELERANTE A 48 HRS, MALLA ELECTROSOLDADA, FRONTERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	128.80		
11100.0	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	164.50		
1130 02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	11.04		
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	150.47		
8037 03	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX-E-215/1-2003-SCFI- DE 200 (8") MM DE DIAMETRO	ML	92.00		
3050 03	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 200 MM (8") DE DIAMETRO.	ML	92.00		
3051 03	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 8" DE DIAMETRO	PIEZA	2.00		
MAN8"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 200 MM (8") DE DIAMETRO.	PIEZA	2.00		
2041 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEO, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	1.00		
2205. 1	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE. HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	HORA	515.00		
1150.0	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	339.00		
DP3.00	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZO DE VISITA DE 1.50 M HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, UTILIZANDO MAQUINARIA Y EQUIPO VACTOR.	POZO	2.00		
RDC	REPOSICION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 8" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8"X6", CODO DE 6"X45", CINCHOS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, BASE DE SULFATO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y MANO DE REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 6.00 ML EN CONCRETO. INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" Y TUERCA UNION DE 1/2" PVC CED.	PIEZA	10.00		
RTC		PIEZA	10.00		

Subtotal: \$ -  
I.V.A.: \$ -  
Total: \$ -



**R. Ayuntamiento de Matamoros**  
**Administración 2021 - 2024**  
**Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología**  
**Dirección de Obras Públicas**

Obra: Rehabilitacion de Red de Drenaje Sanitario

Ubicación: Calle Francisco I. Madero entre Prolongacion 1 y 21 de marzo, en la Colonia Aurora. H. Matamoros, Tamaulipas

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
-----	-------------	--------	----------	-------------	---------