

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO

Ubicación: JARDIN DE NIÑOS MARGARITA COLLADO, COL. PERIODISTAS, H. MATAMOROS TAMAULIPAS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA Y/O MALLA. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	27.86	\$	-
2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INC.: AFINE DE TALUD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	52.93	\$	-
3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. INC.: MATERIALES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	27.86	\$	-
4	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, EN ÁREA DE ZAPATAS, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INC.: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	43.15	\$	-
5	ACARREO DE TIERRA Y ESCOMBRO EN CAMIÓN HACIA O FUERA DE LA OBRA. INC.: CARGA Y ACARREO.	M3	75.00	\$	-
6	CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4". INC.: COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	8.02	\$	-
7	CIMBRA COMÚN PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO. INC.: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	29.88	\$	-
8	ACERO DE REFUERZO DEL No 3 F'Y=4200 KG/CM2. INC.: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	616.25	\$	-
9	ACERO DE REFUERZO DEL No 6 F'Y=4200 KG/CM2. INC.: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	406.80	\$	-
10	RELLENO DE MORTERO ESTABILIZADOR (GROUT) DE 5 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA. INC.: CIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$	-
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE Fo. REDONDO DE 3/4" Y 70 CM DE LONGITUD. INC.: NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PLOMEO, CUERDAS, RONDANAS Y TUERCAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	60.00	\$	-
12	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: ACARREO, ESTIBA, CLASIFICACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	8145.07	\$	-
13	ARMADO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEADO DE ESTRUCTURA METÁLICA. INC.: SOLDADURA, CONTRAVIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	8145	\$	-
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO ACANALADA CAL. 26. INC.: CABALLETE, REMACHES, GANCHOS PARA FIJACIÓN, ESTIBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	340.00	\$	-
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL 24 CON 89 CM DE DESARROLLO, FIJADO A ESTRUCTURA Y LOSA, INC. DOBLECES, PIJAS, TIRANTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	50.00	\$	-
16	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. INC.: MATERIALES, ACABADO PULIDO, O RAYADO CON PELO DE BROCHA CON VOLTEADOR, REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	27.86	\$	-
17	APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	8145.07	\$	-

Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO

Ubicación: JARDIN DE NIÑOS MARGARITA COLLADO, COL. PERIODISTAS, H. MATAMOROS TAMAULIPAS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO ANGER DE PVC. INC.: LAMINA PARA MANGA, ALAMBRÓN PARA REJILLA, SOLERA PARA ABRAZADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	45.00	\$	-
EXTRA-001	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR BASTIDOR DE ARMADURAS, CON EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO LARGUEROS POLIN 2" Y VIGAS DOBLES DE 6". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	1008.00	\$	-
EXTRA-002	DEMOLICION DE CIMENTACION Y COLUMNAS DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO PRODUCTO DE DEMOLICION A LIMITES DE LA CIUDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	12.00	\$	-
EXTRA-003	DESMANTELAMIENTO DE LAMINAS METALICAS ACANALADAS EN TECHADOS ESTRUCTURALES A UNA ALTURA DE 3.50 MTS. POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL.	M2	180.00	\$	-
EXTRA-004	DESMONTAJE DE BARANDAL METALICO CON RECUPERACION DE 1.00X9.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	LOTE	1.00	\$	-
EXTRA-005	COLOCACION DE BARANDAL METALICO CON RECUPERACION DE 1.00X9.00 M, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL, CONCRETO PARA COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	LOTE	1.00	\$	-
				Suma: \$	-
				16% I.V.A.: \$	-
				Total: \$	-