

Obra: Rehabilitación de calles a base de revestimiento
Ubicación: Poblado Higuerrillas

LARGO ANCHO
1710.00 7.00

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	Rehabilitación de base de revestimiento en capas de 15 cm, recuperando material acamellonado en cuneta, calzada e incorporando material nuevo hasta un 30% del volumen, incluye: prueba de espesores, suministro de material, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado, compactado, mano de obra, herramienta y equipo.	m2			
2	Afine y conformación de terreno natural, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución en rehabilitación de caminos rurales.	m2	11,970.00		
3	Construcción de base de revestimiento de 15 cm, incluye: prueba de espesores, suministro de material, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado, compactado, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	11,970.00		

Subtotal	\$	-
IVA 16%	\$	-
Total	\$	-