

2023

Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. AMPL. LA TIJERITA TRES (6) ,COL. LOMAS DEL REAL (1), COL. PRADERAS DE LA RIOJA (1), COL. CABRAS PINTAS (1), COL. LA INDIA (2)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
C.01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE OBRA DE AREA, INCLUYE. MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO.	M ²	185.24		
C.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA DE BANCO DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON BAILARINA, INCLUYE: EXTENDIDO, CONFORMADO, INCORPORACION DE HUMEDAD ÓPTIMA PARA TRABAJAR Y COMPACTACION	M ³	55		
C.03	LOSA DE CIMENTACION FLOTANTE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 66/66. INCLUYE: MATERIALES, VACIADO DE CONCRETO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ACABADO PULIDO.	M ²	158.84		
C.04	DENTELLON PERIMETRAL DE 0.20x0.40 DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DE No 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4@20CM, MATERIALES, HABILITADO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, VACIADO DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ml	176		
C.05	CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CM ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO DE 12X12 CM INCLUYE: CIMBRA DESCIMBRA, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS Y MANO DE OBRA.	ML	137.5		
C.06	CERRAMIENTO DE 15x15 CM. ARMADO CON ARMEX PREFABIRCADO DE 12X12 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	169.4		
C.07	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40M. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, PROP 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ²	382.58		
C.08	CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA DE 12 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CASETON, ARMEX, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y CONCRETO BOMBEADO FC=250KG/CM2 INCLUYE: COLOCACION DE REFUERZO DE MADERA COMO CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ²	194.04		
C.09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNIBLOCK, INCLUYE: MATERIALES, REGLAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO FINO.	M ²	967.34		
C.10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BEREL PARA INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS. INCLUYE: SELLADOR ACRÍLICO BEREL, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M ²	967.34		
C.11	SALIDAS PARA CONTACTOS O APAGADORES. INCLUYE: CANALIZACION CON POLIDUCTO DE 1/2", CABLE DE COBRE THW CAL 12, CORTES, DESPERDICIOS, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	22		
C.12	SALIDAS PARA ALUMBRADO. INCLUYE: CANALIZACION CON POLIDUCTO DE 1/2", CABLE DE COBRE THW CAL 12, CORTES, DESPERDICIOS, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	SAL	22		

2023

Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. AMPL. LA TIJERITA TRES (6) ,COL. LOMAS DEL REAL (1), COL. PRADERAS DE LA RIOJA (1), COL. CABRAS PINTAS (1), COL. LA INDIA (2)

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
C.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DOBLES LÍNEA ANTIGUA. INCLUYE: TAPA, CONEXIÓN, PRUEBA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	22		
C.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DOBLE SCHNEIDER. INCLUYE: TAPA CONEXIÓN, PRUEBA, CINTA DE AISLAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11		
C.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO2. INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO, BALANCEO DE CARGAS EN CIRCUITOS, CONEXION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11		
C.16	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA, INCLUYE: POLIDUCTO 3/4", CABLE #10 A DOS HILOS, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	132		
C.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 0.90x2.10M. INC.: PUERTA, MARCO, FIJACION, BISAGRAS, CERRADURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA"	PZA	11		
C.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 0.40x1.20M Y CRISTAL CLARO INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, SELLADO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TIPO CORREDIZA.	PZA	22		
C.19	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, DE APLICACION EN FRIJO CON MALLA PLÁSTICA REFORZADA (MEMBRANA REFUERZO DOBLE). 5 AÑOS DE GARANTIA; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M²	194.04		
C.20	CONSTRUCCION DE MOLDURAS CUADRADAS DE 10 CM DE ANCHO POR 3 CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO MEZCLA DE CEMENTO ARENA DE 1:4 INCLUYE; CIMBRADO, NIVELADO, PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	24.2		
C.21	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE ESPESOR DE 10 CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	11.88		
				Suma: \$	-
				16% I.V.A.: \$	-
				Total: \$	-