

Obra: ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PTAR OESTE, EN SEDIMENTADOR 2 Y 3 DE LA PTAR.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
10.0	REPOSICION DE MOTORES, RASTRAS Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE (POR OXIDACION) EN SEDIMENTADOR 2 Y3				
10.1	Preliminares				
10.1.1	Bombeo de Achique con Bomba Autocebante, propiedad del Contratista, de 01) 4" de diámetro y 12 H.P. Incluye: manguera de descarga y aditamentos necesarios para vaciado de tanques sedimentadores	HR	384.00		
10.1.2	Desmantelamiento de rastas existentes, incluye equipo de corte, maquinaria y traslado a disposicion final	lote	2.00		
10.1.3	Limpieza de Tanque a base de lavado de agua clorada a presion incluye equipo de seguridad necesario	lote	2.00		
10.1.4	Dezazolve de fondo de sedimentador, por medio manuales, incluye acarreo fue del tanque hasta disposicion final	lote	2.00		
10.2	Rastras de Tanques Sedimentadores				
10.2.1	SUMINISTRO E INSTALCION DE RASTRAS PARA SEDIMENTADOR DE ACERO AL CARBON GALVANIZADO EN CALIENTE RASPADORES DE ACERO INOXIDABLE 304 ACOMODADOS PARA QUE RASPEN TODO EL FONDO DEL TANQUE DOS VECES POR REVOLUCIÓN. INCLUYE TORNILLERIA, RONDANAS DE PRESION Y TUERCAS EN ACERO INOXIDABLE.	Pza.	2.00		
10.3	Herrajes en Barandales de Protección de Puente de Sedimentador 2 y 3				
10.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 3/8" DE DIAMETRO X 3" CON RONDANAS DE PRESION Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE EN BARANDALES FIBRA DE VIDRIO COMO PROTECCION DE PUENTE, INCL: MAT. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	Pza.	512.00		
10.3.2	REPARACION DE ESTRUCTURA EN BARANDALES GALVANIZADOS CON GALVANIZADO EN FRIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	Pza.	2.00		
10.3.3	REHABILITACION DE BARANDALES Y ESCALERAS DE ACCESO A SEDIMENTADOR, ON SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO, DOS MANOS DE PRIMARIO EPOXICO CON OSEL LOCK 485 COLOR BLANCO CON ESPESOR MÍNIMO DE PELICULA SECA DE 5 MILESIMAS POR CADA MANO Y DOS MANOS DE ACABADO EPOXICO CON OSEL SHIELD 370 COLOR GRIS MAQUINARIA CON ESPESOR MÍNIMO DE PELICULA SECA DE 3 MILESIMAS POR CADA MANO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, FLETES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS.	Pza.	2.00		
10.4	Control de Motores Clarificadores 2 y 3				
10.4.1	COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES STAR STOP CAT.9001BW241, MARCA SQUQRE D, INC. BASE DE SOPORTE, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA.	pz	2		

Suma:
I.V.A.:
Total:



OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024