



	DATOS TECNICOS	CANT.	UNID.
1.-	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA, CON RELACION DE	1	PZA
2.-	AISLADORES TIPO PLATO	3	PZA
3.-	APARTARRAYOS PARA CLASE 12 KV. MCA	6	PZA
4.-	CORTA CIRCUITOS Y FUSIBLES	3	PZA
5.-	CABLE 2-3/0AWG, X FASE Y UN NEUTRO	110	MTO
6.-	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG.	35	MTO
7.-	TUBO CONDUIT P.G. DE 3" DE DIAMETRO CON COPLER Y ROSCA EN AMBOS EXTREMOS	11	TMO
8.-	POSTE DE CONCRETO 12-750 KG/CM2	1	PZA
9.-	POSTE DE CONCRETO 9-450 KG/CM2	1	PZA
10.-	GABINETE PARA MEDICION (TSC)	1	PZA
11.-	BASE SOCKET PARA MEDICION DE C.F.E. 13 TERMINALES	1	PZA
12.-	SINCHO DE ACERO GALVANIZADO	8	PZA
13.-	VARILLA DE TIERRAS	1	JGO.

No.	FECHA:	POR:	MODIFICACION:
REVISIONES:			
TEO DIB.	12.JUN.13	JCCG REV.	12.JUN.13 LCG APROB.
			12.JUN.13 LCG APROB.



DESCRIPCION:	REV. ULTIMA:
SUB ESTACION ELECTRICA	0
AUTORIZACION:	ITEM:
ZU001	003
NUMERO:	
002	



FAC-003-002

CLIENTE:
JAD AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS